

Auftragnehmer: Unternehmensrechtlicher Firmenwortlaut: Adresse: ANKÖ-Firmencode:	Erstauftrag: Alpine Baumgmbh, Horn übernommen per August 2013 durch Fa. HABAU Hoch- und TiefbaugesmbH
	Greiner Straße 63, A-4320 Perg
	6678

REFERENZNACHWEIS – Referenzprojekt A

RN 012007

Name des Projektes:	FWJ172 Bf.Korneuburg – Einbau von Lifteinlagen
---------------------	---

Name - Adresse des Auftraggebers:	ÖBB Infrastruktur AG Geschäftsbereich Integriertes Streckenmanagement Praterstern 3 1020 Wien
-----------------------------------	--

Name der Auskunftsperson:	Schiesser Werner
---------------------------	------------------

Telefonnummer:	0664 6170783
Faxnummer:	01 93000 25661
E-Mail:	werner.schiesser@oebb.at

Gegenstand der Leistung Projektbeschreibung, Auftragsinhalt & Leistungsphasen:	Herstellung eines Personentunnels (Länge ca. 57 m1 * Breite 8,0 m1, weiße Wanne) unter 8 Gleissträngen mit 3 Liftgruben und 4 Stiegenaufgängen; komplette Neugestaltung des Inselbahnsteigs mit Stahldachfundamenten und Leerverrohrungen für Elektro und Entwässerungsleitungen; Errichtung eines Technik- und Aufnahmegebäudes mit Wart- und Schalterraum, Busfahreraufenthaltsräumen öffentlichen WC-Anlagen und einem Backshop (Fa. Fellner); Errichtung von Sichtbetonwänden im Außenbereich für 3 Bike & Ride Flugdachkonstruktionen; Abwicklung unter vollständigem Personenbetrieb, Koordinierung der Gleissperren und Arbeiten neben Ober- und Spitzenstromleitungen
---	---

Zeit der Leistungserbringung:	Auftragserteilung am: Mai 2013 (Fa. Alpine) Fertigstellung am: November 2014
-------------------------------	---

Ort der Leistungserbringung Projektort:	Korneuburg Bahnhofplatz
--	-------------------------

Wert der Leistung in EUR (ohne USt.):	Auftragssumme (netto EUR): ca. € 2.015.000.-
--	--


Bearbeitungsstand:	Zu 90% abgeschlossen.
--------------------	-----------------------

Schlüsselpersonal:
Konkrete Aufgabenstellung,
eingesetzte Funktion,
Einsatzzeitraum:

Ing. Martin Umgeher
Aufgabenstellung: Abwicklung des Bauvorhabens als
hauptverantwortlicher Bauleiter der Baumeisterarbeiten
Einsatz von Auftragserteilung Alpine Mai 2013 bis Juni 2014
(14 Monate)

Bestätigung des Auftraggebers (Leistungsempfänger), dass die Leistung fachgerecht und
ordnungsgemäß ausgeführt wurde:

20. AUG. 2014


ÖBB
ÖBB-Infrastruktur AG
Werner Schlessel
Integriertes Streckenmanagement
Region Ost
1210 Wien, Ecke Pulkahausgasse/Thayagasse

.....
Datum und rechtsgültige Unterschrift des Auftraggebers (Leistungsempfänger)